

岳阳市生态环境局

岳君环评(2023)22号

关于柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表的审批意见

柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心：

你单位报送的《柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心环评审批报批申请书》及有关附件已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心于2008年在岳阳市君山区柳林洲光明大道西侧建设了柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心建设项目，本次为补办环评。项目用地总面积2200m²，设置床位40张，总投资240万元，其中环保投资17万元。主要建设内容有中心公卫楼、住院楼等主体工程，配套有药房等辅助设施及其他环保设施。根据湖南京帝环保科技有限公司编制的《柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点



和环境保护对策措施。

一、本项目已建成，无施工期污染，运营期间认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）废水污染防治。项目实行雨、污分流。生活污水经化粪池处理、医疗废水经自建处理规模为 30t/d 的地埋式污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 相关标准和君山第一水质净化厂收纳标准后，再经城市污水管网排入君山第一水质净化厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后外排。

（二）大气污染防治。项目运营期产生的废气主要为污水处理站臭气，本项目污水处理站采用地埋式一体化设计，加强周边绿化，使污水处理站周边臭气浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 “污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”要求后排放。

（三）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。

（四）固体废物污染防治。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求设置危险固废暂存库，医疗废物、消毒后的格栅渣和污泥等危废收集于危废暂



存间再交由有资质单位进行处置；认真落实一般固废分类收集、处置和综合利用措施，生活垃圾由环卫部门定期清运。

（五）加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

（六）加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设立专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

二、项目建设单位应当保证环境影响评价文件的真实、可靠、有效。否则，我局将有权撤销该批复。

三、你单位应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山生态环境保护综合行政执法大队、湖南京帝环保科技研究院有限公司。

四、岳阳市君山生态环境保护综合行政执法大队负责项目日常环境监管。



岳阳市生态环境局

岳环君分环评批〔2023〕24号

关于岳阳市君山区城区集中供热改扩建项目（一期）环境影响报告表的审批意见

岳阳君信建设工程有限公司：

你公司报送的《岳阳市君山区城区集中供热改扩建项目（一期）环境影响报告表报批申请书》已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

岳阳君信建设工程有限公司拟在岳阳市君山产业开发区荆江门片区建设君山区城区集中供热改扩建项目。原项目由君山区城市建设投资有限公司建设，于2016年取得了环评批复（岳环君分环评批〔2016〕18号），君山区城市建设投资有限公司委托子公司岳阳君信建设工程有限公司对该项目进行改扩建。项目原有一台10吨燃生物质锅炉，一台15吨燃生物质锅炉，项目对原有两台锅炉新增脱硝设施并对烟囱合并，另新增两台20吨燃生物质锅炉及配套废气处理设施、烟囱等附属设施。总投资2300万元，其中环保投资1015万元。根据湖南创佳环保有限公司编制的《岳阳市君山



《区城区集中供热改扩建项目（一期）环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）切实做好施工期环境保护工作。本项目施工期主要为设备安装，合理安排设备安装的作业时间并采取隔声降噪措施，禁止夜间（22时至次日6时）施工，洒水降尘减少安装时扬尘的排放。建设期生活垃圾定点收集，由园区环卫部门统一收集处理。

（二）废水污染防治。项目实行雨、污分流，生活污水、新建锅炉废水经化粪池处理达到君山区第二污水处理厂预处理中心接纳标准后排入君山区第二污水处理厂预处理中心进行处理，最终进入君山区第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排。

（三）大气污染防治。原有两台锅炉环保设施增加 SNCR 脱硝系统，烟囱合并为新建的 45m 烟囱。新建锅炉的有组织废气分别通过钠基干法炉内脱硫+SNCR 脱硝系统+旋风除尘器+袋式除尘器设备处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 中燃气锅炉的标准限值要求后通过



另一根 45m 烟囱外排；无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中的无组织排放限值要求。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准要求。

（五）固体废物污染防治。本项目依托原有项目危险废物暂存间，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，废矿物油等危废交由有资质的单位无害化处理。认真落实一般固废分类收集、处置和综合利用措施，生活垃圾由环卫部门定期清运。

（六）环境和安全管理。加强管理，做好每日的巡检工作和记录。做好各项环境风险防范措施的，降低项目的环境风险，做好各项应急预案。

（七）污染物总量控制指标： $\text{COD} \leq 1.5\text{t/a}$ ； $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.1\text{t/a}$ ； $\text{NO}_x \leq 3.8\text{t/a}$ 。

三、你单位应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山生态环境保护综合行政执法大队、湖南创佳环保有限公司。

四、岳阳市君山生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设期的日常环境监管。



