


[illegible]

## 十层插座配电平面图 1:150

本层建筑面积：1149.22m<sup>2</sup>

图纸说明:

- 1、未标注的门定位尺寸均偏墙边200或居中布置；
- 2、所有卫生间完成面比相应楼面完成面低15mm，并应有缓坡过渡；
- 3、管道井及设备间或防水溢进的房间，门下均设300高C20细石混凝土门槛，宽度同墙厚；
- 4、本层未注明区域标高详见楼层标高表，除注明外所注标高均为建筑完成面标高，未注明的留洞标高均贴梁底；
- 5、外窗窗台低于900均加设1100mm高安全防护栏杆；所有内窗底离地900mm；
- 6、所有靠外卫生间、更衣室窗玻璃为磨砂玻璃；所有靠外卫生间均设置高900mm窗台；
- 7、设备机房与有隔声要求的房间的隔墙应采取隔声措施，做法为加设50厚防震层玻璃棉外加玻璃布；
- 8、庭院周边编号开头为“FBQ”的墙体均为玻璃防火墙，其耐火隔热性和耐火完整性均应 $\geq 1.00\text{h}$ ；
- 9、位于疏散通道上的门不应上锁或具有在火灾时自动解锁功能（消防联动），位于疏散走道两侧的墙（含玻璃隔墙）耐火极限应 $\geq 1.0\text{h}$ ；
- 10、走廊上因医疗功能需求设置的玻璃弹簧门（图中已注明）均为非防火疏散门，可设置为双向开启。



**湖南省建筑设计院集团股份有限公司**  
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院


工程名称  
PROJ. NAME


岳阳康复医院改造项目

子 项 名 称  
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
-------------------------	----	---

设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
--------------------------	----	---



专业负责人 SPE. DESIGNER	王忠	王忠
------------------------	----	----

设计	王忠	王忠

DESTROYER		
Abel	1901	1902

制 图 DRAWER	王忠	王忠
校 对		

校 对 CHECKED	陈昕	周
审 核	沈	沈

EXAMINED	曹新宇	
审 定	胡海峰	

注册人  
REGISTRANT

出图盖章  
STAMP

图 纸 名 称  
DRAWING TITLE

### 十层插座配电平面图

工程代号 PRO. NO.	2024-AK035-13
图 别 D. S.	电施
版 次 VER. No.	1. 0
图 号 D. NO.	059
日 期 DATE	2025. 05



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效