


负一层消防报警平面图 1:150

本层建筑面积：1268.62m²



图纸说明：

- 1、未标注的门定位尺寸均靠墙边200或居中布置；
- 2、所有卫生间完成面比相应楼面完成面低15mm，并应有缓坡过渡；
- 3、管道井及设备间或防水溢进的房间，门下方均设300高C20细石混凝土门槛，宽度同墙厚；
- 4、本层未注明区域标高详见楼层高表，除注明外所注标高均为建筑完成面标高，未注明的留洞标高均贴梁底；
- 5、外窗窗台低于900均加设1100mm高安全防护栏杆；所有内窗底离地900mm；
- 6、所有靠外卫生间、更衣室窗玻璃为磨砂玻璃；
- 7、设备机房与有隔声要求的房间的隔墙应采取隔声措施，做法为加设50厚防震隔声玻璃棉外加玻璃布；
- 8、庭院周边编号开头为“FBQ”的墙体均为玻璃防火墙，其耐火隔热性和耐火完整性均应≥1.00h；
- 9、位于疏散通道上的门不应上锁或具有在火灾时自动解锁功能（消防联动），位于疏散走道两侧的墙（含玻璃隔墙）耐火极限应≥1.0h；
- 10、走廊上因医疗功能需求设置的玻璃弹簧门（图中已注明）均为非防火疏散门，可设置为双向开启。

层数	建筑标高 (m)	结构标高 (m)	层高 (m)
屋面	37.500	37.450	3.000
11F	34.500	34.450	3.300
10F	31.200	31.150	3.300
9F	27.900	27.850	3.300
8F	24.600	24.550	3.300
7F	21.300	21.250	3.300
6F	18.000	17.950	3.300
5F	14.700	14.650	3.300
4F	11.400	11.350	3.300
3F	8.100	8.050	3.300
2F	4.800	4.750	3.300
1F	±0.000	-0.050	4.800
1F	-4.200	-0.050	4.200



湖南省建筑设计院集团股份有限公司  
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院改造项目

子项名称  
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字  
SIGNATURE

项目经理  
PROJECT MANAGER

设计总负责人  
CHIEF DESIGNER

专业负责人  
SPE. DESIGNER

设计  
DESIGNER

制图  
DRAWER

校对  
CHECKED

审核  
EXAMINED

审定  
APPROVED

注册人  
REGISTRANT

出图盖章  
STAMP

图纸名称  
DRAWING TITLE

负一层消防报警平面图

工程代号  
PRO. NO.

图别  
D. S.

版次  
VER. NO.

图号  
D. NO.

日期  
DATE

2024-AK035-13

电施

1.0

042

2025.05

本图需加盖本公司出图章，否则一律无效