


一层消防报警平面图 1:150

本层建筑面积: 1151.47m²
总建筑面积: 11641.66m²



图例: [斜线填充] 防火分区 [虚线] 防火单元 [DT] 电梯 [XT] 消防电梯
[LT] 疏散楼梯 [QS] 前室 [DTI] 电梯厅 1.81m 疏散距离

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| 疏散计算: | |
| 防火分区 | 防火分区一 |
| 功能 | 治疗与活动用房 |
| 面积 (m ²) | 1151.47 |
| 安全出口数 | 2 |
| 疏散楼梯形式 | 封闭楼梯间 |
| 疏散距离 (m) | 远端≤21.875m; 两个安全出入口之间≤87.5m |
| 疏散人数 | 116 |
| 疏散宽度计算规则 | 1.00米/百人 |
| 疏散宽度要求 | 1.16米 |
| 实际疏散宽度 | 2.9米 |
| 是否满足要求 | 满足要求 |

图纸说明:

- 未标注的门定位尺寸均偏墙边200或居中布置;
- 所有卫生间完成面比相应楼面完成面低15mm, 并应有缓坡过渡;
- 管道井及设备间或防水溢进的房间, 门下方均设300高C20细石混凝土门槛, 宽度同墙厚;
- 本层未注明区域标高详见楼层标高表, 除注明外所注标高均为建筑完成面标高, 未注明的留洞标高均贴梁底;
- 外窗窗台低于900均加设1100mm高安全防护栏杆; 所有内窗底离地900mm;
- 所有靠外卫生间、更衣室窗玻璃为磨砂玻璃; 所有靠外卫生间均设置高900mm窗台;
- 设备机房与有隔声要求的房间的隔墙应采取隔声措施, 做法为加设50厚防震隔音玻璃棉外加玻璃布;
- 庭院周边编号开头为“FBQ”的墙体均为玻璃防火墙, 其耐火隔热性和耐火完整性均应≥1.00h;
- 位于疏散通道上的门不应上锁或具有在火灾时自动解锁功能(消防联动), 位于疏散走道两侧的墙(含玻璃隔墙)耐火极限应≥1.0h;
- 走廊上因医疗功能需求设置的玻璃弹簧门(图中已注明)均为非防火疏散门, 可设置为双向开启。



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院改造项目

子项名称
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字
SIGNATURE

| | | |
|--------------------------|-----|-----|
| 项目经理 PROJECT MANAGER | 蒋霖 | 蒋霖 |
| 设计总负责人 CHIEF DESIGNER | 蒋霖 | 蒋霖 |
| 专业负责人 SPE. DESIGNER | 王忠 | 王忠 |
| 设计 DESIGNER | 王忠 | 王忠 |
| 制图 DRAWER | 王忠 | 王忠 |
| 校对 CHECKED | 陈昕 | 陈昕 |
| 审核 EXAMINED | 曾新宇 | 曾新宇 |
| 审定 APPROVED | 胡海峰 | 胡海峰 |

注册人
REGISTRANT

出图盖章
STAMP

图纸名称
DRAWING TITLE

一层消防报警平面图

工程代号
PROJ. NO.

2024-AK035-13

图别
D. S.

电施

版次
VER. No.

1.0

图号
D. NO.

043

日期
DATE

2025.05

