



注：1、门洞标高尺寸以地面完成面+0.000开始计算，M1021为门洞宽1000mm门洞高2100mm，所有外墙窗尸除标注外，均为原建筑窗。

2、a、加气混凝土砌块的施工工艺严格按照最新的国家标准规范予以执行。b、室内隔墙采用加气混凝土砌块，规格600长X200(300)高，120(200)厚（mm），未标明尺寸即为砌块厚度为120厚。c、构造柱设置：构造柱尺寸200X墙体厚度，内部按照国家标准设置配筋。墙中构造柱设置在建筑物四角、内隔墙丁字交点、门洞两侧、墙上开大洞两侧均设置构造柱。当单面墙长于5米时，应间隔设置构造柱。

3、轻钢龙骨墙体为100系列龙骨镀锌铁板，轻钢龙骨墙体到顶，其中岩棉和硅酸铝板都需要顶。竖向龙骨间隔300mm。墙体高于4.2米时，竖向龙骨间隔300mm。天棚龙骨采用吊钩U型龙骨。轻钢龙骨墙体上的门窗和消火栓位置用 $40\times6\times5$ 镀锌方加固。轻钢龙骨墙体上岩棉容重为 $100\text{kg}/\text{m}^3$ 。所有内嵌式消火栓应设置不小于100厚的育村墙。

4、图中单开门门垛未标注尺寸的，宽度均为100mm。

5、外墙、楼梯间、管道井、电梯厅墙体以建筑设计为准。

6、所有消火栓部位墙体预留窗口，留洞尺寸以消火栓大小为准。

7、图中涉及到加强部分的结构及受力要求由专业公司设计完成，如：垂直电梯、手扶电梯、楼梯、楼板等的结构及受力。

8、结合平面图墙面挂盆及电视机安装位置墙面做加固处理。

9、未标注门洞尺寸均为100mm宽。未标注增加墙体厚度均为120mm。

三层补墙平面图 1:150

编号	图例符号	图例名称	备注
1		蒸汽加气混凝土砌块墙(120MM)	会议室、走道墙体隔墙 底部300mm高C20细石混凝土垫层 顶部砂浆找平
2		100轻钢龙骨隔墙(10mm硅酸钙板+岩棉棉容重100KG/m³+100mm轻钢龙骨+10mm硅酸钙板轻钢龙骨工程做法图集参考<13J502-1A18页>)	房间隔墙 砌到顶, 容重100KG/m³
3		页岩烧结多孔砖(120/200MM)	卫生间、开水间隔墙砌到顶
4		玻璃幕墙	
5		页岩烧结多孔砖(200MM)	外墙

