

岳阳市生态环境局

岳港环评〔2025〕10号

关于年产 2000 吨磷脂油建设项目环境影响 报告表的批复

岳阳双立生物科技有限公司：

你公司《年产 2000 吨磷脂油建设项目环境影响报告表
报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资 600 万元租赁位于岳阳市城陵矶新港区永济乡菱泊湖村长湖路 1 号的湖南钜星复合材料有限公司 8# 厂房，建设年产 2000 吨磷脂油项目。项目建筑面积 1500m²，主要建设内容为生产区、原料暂存区、成品暂存区、化验室、办公区、辅助用房和配套环保设施。根据湖南昆灵环保科技有限公司编制的《年产 2000 吨磷脂油建设项目环境影响报告表》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度，同意项目建设。

二、项目在建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、加强大气污染防治工作。严格落实报告表提出的废



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

气污染防治措施。浓缩罐不凝气、储罐“大小呼吸”废气通过密闭管道收集，经“静电除油+两级活性炭”吸附处理，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织排放浓度限值(排放速率严格50%执行)、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2中有组织排放标准要求后，通过15m高的排气筒(DA001)排放。强化厂房外绿化，同时加强无组织废气控制措施，化验室产品检验过程密闭操作，厂区厂房外无组织排放监控点非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1排放限值要求，厂界非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值要求，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关排放限值。

2、加强废水污染防治工作。严格落实“雨污分流、污污分流”，生产废水经自建污水处理系统处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及岳阳市三峡水环境综合治理有限责任公司临港水质净化厂纳污标准较严值后，通过生产废水排口(DW001)排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后通过生活废水排口(DW002)排入市政污水管网，进入岳阳市三峡水环境综合治理有限责任公司临港水质净化厂进一步处理。

3、加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设



备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、加强固体废物污染防治工作。根据国家和地方有关规定，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、贮存、利用和处置管理台账。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危险废物暂存间，危险废物分类收集于危险废物暂存间中，委托有相应资质的单位处置，并做好转移联单工作。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强土壤和地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。做好危险废物暂存间、生产废水处理区、储罐等区域的防渗防腐工作，强化管理，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染土壤和地下水。

6、加强日常环境管理。强化风险防范，落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。建立健全环保制度与机构，加强污染防治设施运行管理，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放，按要求制定和落实相应的监



测计划。

7、本项目核定的总量指标为： $\text{COD} \leq 0.1379\text{t/a}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.0138\text{t/a}$ 、 $\text{TP} \leq 0.0014\text{t/a}$ 、 $\text{VOCs} \leq 0.2496\text{t/a}$ ，通过排污权交易获得。

三、你公司应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南昆灵环保科技有限公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式运营。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设和运营期的日常环境监管。



抄送：湖南昆灵环保科技有限公司

